**Concordia, 30 de mayo de 2025.**

**Sres. Empresa**
**OFERENTES**

## CIRCULAR Nº 1.- SIN CONSULTA

**Ref.: LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2025**

*OBRA: "CONSTRUCCION COMEDOR EPNM Nº 150 – EL LIMONAR AGROTECNICA – COLONIA LA ARGENTINA – DPTO. FEDERACIÒN – PROVINCIA DE ENTRE RIOS"*

De mi consideración:

A través de la presente se proceden a realizar aclaraciones sobre la documentación que compone el pliego licitatorio.

**Estructura de ponderación**

Se detectó un error en el cuadro de ponderación, respecto a la consideración de uno de los insumos, se deberá considerar el siguiente cuadro:

**ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS**

| INSUMO | Cod. | Descripcion | % |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | 1.2 | MANO DE OBRA / PRELIMINARES | 25,00% |
| LADRILLO HUECO 18X18X33 cm. | 6.4 | MAMPOSTERIA | 20,00% |
| Perfil C140x60x20x2 | 11.7 | CUBIERTA | 30,00% |
| CHAPA DE HºGº ONDULADA Nº25 | 11.3 | ZINGUERIA | 11,00% |
| PINTURA AL LÁTEX ENVASE 4 L. 1ª CALIDAD P/EXTERIOR | 12.5 | PINTURA | 14,00% |
| | | | 100,00% |

**Ítem 3 – Estructura**

En este ítem en particular se aclara sobre tabiques y losas que integran el hueco de aberturas, tal se indica en las imágenes siguientes:



CORTE A-A

**Imagen N° 1**




**Imagen N° 2**

Corresponde aclarar que las losas que se identifican en la imagen N° 1. Están incluidas en los cómputos del ***ítem 3.3 – Encadenado Superior de H°A°*** y se medirá en **m3**, tal se lo establece en la planilla de cotización. Deberá prorratearse su precio en este ítem.

Del mismo modo los tabiques indicados es la imagen N° 2.

Están incluidos en los cómputos del ***ítem 3.4 – Columnas de H°A°*** y se medirán en **m3**, tal se lo establece en la planilla de cotización. Deberá prorratearse su precio en este ítem.

Sin más, saludo a Ustedes muy atentamente.

Ing. Civil Gerardo Sasso
Jefe Dpto. Proyectos
C.A.F.E.S.G.