

Concordia, 14 de julio de 2025.

**Sres. Empresa  
OFERENTES**

**CIRCULAR N° 1.- SIN CONSULTA**

**Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2025**

*OBRA: AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARTOLOME GIACOMOTTI –CIUDAD DE CONCEPCION DEL  
URUGUAY – DPTO. URUGUAY– PROVINCIA DE ENTRE RIOS*

De mi consideración:

A través de la presente se proceden a realizar aclaraciones sobre la documentación que compone el pliego licitatorio.

**ITEM 14 VARIOS**

**Sub ítem 14.1 Provisión y colocación de Mesada granítica tipo gris mara, incluye pileta de A°I° y grifería**

*Se realizará de acuerdo a la planta de arquitectura donde se ve la ubicación de la bacha, corresponde al sector del placard 1.*

**Sub. Ítem 14.2 Provisión y colocación de Accesorios sanitarios.**

*Incluye jabonera, perchero, toallero y porta rollo por cada sanitario. Los mismos deberán ser de línea metálica de primera calidad y todo aquel elemento que fuese necesario para su correcta colocación.*

**Sub ítem 14.3 Provisión y colocación de Matafuego ABC:**

*El matafuego ABC será de 10 kg.*

**Sub ítem 14.4 Provisión y colocación de Cartelería de Salida de Emergencia.**

*El mismo será de PVC y su superficie mínima deberá ser de 14 cm x 41 cm.*

**Sub ítem 14.5 Provisión y colocación de Frente de placard Tipo 1**

*El mismo será de MDF en melamina blanca de 18 mm de espesor con puertas corredizas. Siendo la apertura del frente del placar a nivel de la mesada independiente del bajo mesada. El mismo se ubicará en el sector con mesada y bacha del local 44. Las terminaciones serán de varillas de aluminio en todos sus cantos. Su diseño y distribución deberá ser propuesto por la contratista para aprobación de la inspección.*

**Sub ítem 14.6 Provisión y colocación de Frente de placard Tipo 2**

*El mismo será de MDF en melamina blanca de 18 mm de espesor con puertas corredizas y se ubicará contiguo al sector con mesada del local 44. Las terminaciones serán de varillas de aluminio en todos sus cantos. Su diseño y distribución deberá ser propuesto por la contratista para aprobación de la inspección.*

**Sub ítem 14.7 Provisión y colocación de Letras en A°I°.**

*Las mismas serán del tipo Arial de 30 cm de altura y deberán poder amurarse al frente de la institución.*

**Sub ítem 14.8. Provisión y colocación de Calefón eléctrico.**

*El mismo tendrá una provisión de agua caliente de entre 5/6 Lts/min.*

Sin más, saludo a Ustedes muy atentamente.

  
ing. Civil Gerardo Sasso  
Jefe Dpto. Proyectos  
C.A.F.E.S.G.