Concordia, 30 de Septiembre de 2026

Sres. Empresas
OFERENTES

CIRCULAR Nº 1.- CON CONSULTA
Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2026

OBRA: "REFACCION EN ESCUELA N° 65 - ALMIRANTE BROWN- CIUDAD DE CONCORDIA – DEPARTAMENTO CONCORDIA – PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

De mi consideración:

En respuesta a la consulta realizada por un oferente, se procedes a informar al respecto.






A través de la presente se adjunta plano con planilla de aberturas correspondientes a las descripciones de los Ítems 10.1 al 10.9, donde se especifican los detalles de las mismas.

Además aclarar que el espesor de vidrio, corresponde al indicado en plano de aberturas adjunto y a lo descripto en PETP. Cualquier otra documentación que indique lo contrario se deberá tomar 6mm.





Sin más, saludo a Ustedes muy atentamente.

Ing. Civil Gerardo Sasso
Jefe Dpto. Proyectos
C.A.F.E.S.G.

PLANILLA DE CARPINTERIA- PUERTAS

DESIGNACION	SUB-ITEMS 10.1	SUB-ITEMS 10.2	SUB-ITEMS 10.3	SUB-ITEMS 10.4	SUB-ITEMS 10.5
ESCALA: 1:50					
UBICACION	AULAS 3/4/5/6/7/8/9/10/11- BAÑOS 1 Y 2	SALA NIVEL INICIAL 1 Y 2- DESPENSA- KIOSCO- DEPOSITO	COMEDOR	COCINA	BAÑOS 1 / 2 / 3 / 4
MARCO Y ESTRUCT.	Aluminio color negro linea modena	Aluminio color negro linea modena	Aluminio color negro linea modena	Aluminio color negro linea modena	Aluminio color blanco linea modena
HOJAS	1 hoja abatible Aluminio color negro linea modena	1 hoja abatible Aluminio color negro linea modena	2 hoja abatible Aluminio color negro linea modena	1 hoja vaiven reversible Aluminio color negro linea modena	1 hoja abatible Aluminio color blanco linea modena
C/PARASOLES	NO	NO	NO	NO	NO
C/REJAS	NO	NO	NO	NO	NO
C/MOSQUITERO	NO	NO	NO	NO	NO
CANT. IZQ.	3	4			6
CANT. DER.	8	3		1	6
CANT. OTRO			2		
HERRAJES	3 Bisagras munic. 120mm picaporte bronce platil, cerradura trabex.	3 Bisagras munic. 120mm picaporte bronce platil, cerradura trabex.	6 Bisagras munic. 120mm picaporte bronce platil, cerradura trabex.	5 Bisagras munic. 120mm picaporte bronce platil, cerradura trabex.	3 Bisagras munic. 120mm picaporte bronce platil, cerradura trabex.
VIDRIOS				Vidrio laminado 3+3	
CONTRAVIDRIOS	Burletes de goma	Burletes de goma	Burletes de goma	Burletes de goma	Burletes de goma
TERMINACIONES	Color negro	Color negro	Color negro	Color blanco	Color blanco
OBSERVACIONES					

PLANILLA DE CARPINTERIA- VENTANAS

DESIGNACION	SUB-ITEMS 10.6	SUB-ITEMS 10.7	SUB-ITEMS 10.8	SUB-ITEMS 10.9
ESCALA: 1:50				
UBICACION	AULAS 3/4/5/6/7/8/9/10/11- COMEDOR	AULAS 3/4/5/6/7/8/9/10/11- COMEDOR	AULAS 3/4/5/6/7/8/9/10/11- COMEDOR	BAÑOS 1 Y 2- DEPOSITO- DESPENSA
MARCO Y ESTRUCT.	Aluminio color negro linea modena	Aluminio color negro linea modena	Aluminio color negro linea modena	Aluminio color negro linea modena
HOJAS	2 hojas corredizas + paño fijo superior Aluminio color negro linea modena	2 hojas corredizas + paño fijo superior Aluminio color negro linea modena	2 hojas corredizas + paño fijo superior Aluminio color negro linea modena	1 hoja con brazo de empuje Aluminio color negro linea modena
C/PARASOLES	NO	NO	NO	NO
C/REJAS	Si	Si	Si	Si
C/MOSQUITERO	NO	NO	NO	NO
CANT. IZQ.				
CANT. DER.				
CANT. OTRO	21	9	3	5
HERRAJES	Felpa Perimetral, Topes Anti Ruidos, Cierre Laterales Metálicos y Ruedas Regulables con Ruleman.	Felpa Perimetral, Topes Anti Ruidos, Cierre Laterales Metálicos y Ruedas Regulables con Ruleman.	Felpa Perimetral, Topes Anti Ruidos, Cierre Laterales Metálicos y Ruedas Regulables con Ruleman.	2 Bisagras y 1 brazo de empuje.
VIDRIOS	Float 6mm. transparentes	Float 6mm. transparentes	Float 6mm. transparentes	Float 6mm. transparentes
CONTRAVIDRIOS	Burletes de goma	Burletes de goma	Burletes de goma	Burletes de goma
TERMINACIONES	Color negro	Color negro	Color negro	Color negro
OBSERVACIONES				

Ing. Civil Gerardo Sasso
Jefe Dpto. Proyectos
C.A.F.E.S.G.

CAFESG
Comisión Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

PROYECTO:
REPARACIONES GENERALES
ESCUELA Nº65 ALMIRANTE G. BROWN

Plano:
PLANILLA DE CARPINTERIA- ABERTURAS

Estado: PARA LICITACIÓN

Archivo: ESCUELA Nº 65 ALMIRENTE BROWN.dwg

ING. DARIO E. BURNA Jefe Dpto. Control de Obras C.A.F.E.S.G.	ING. GERARDO M. SASSO Jefe Dpto. Proyectos C.A.F.E.S.G.	Fecha Septiembre 2026	Escala S/E
EQUIPO TÉCNICO C.A.F.E.S.G.: M.M.O. Tenis Cristian J.		Dibujo M.M.O Tenis Cristian J.	Formato A1.2-841x420

Nº Plano: 08