Concordia, 06 de octubre de 2026

Sres. Empresas
OFERENTES

CIRCULAR Nº 2.- SIN CONSULTA
Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2026

OBRA: "REFACCION EN ESCUELA N° 65 - ALMIRANTE BROWN- CIUDAD DE CONCORDIA – DEPARTAMENTO CONCORDIA – PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

De mi consideración:

Por medio de la presente queremos hacer llegar aclaraciones respecto a diferencias encontradas en la planilla de oferta y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

ITEM 4 CONTRAPISOS

Ítem 4.1 – Contrapiso de H° H20 con malla 15x15cm Ø5mm

Se aclaran incongruencias respecto a la planilla de presupuesto y lo especificado en PETP. La descripción del ítem deberá decir: *"**Ítem 4.1 – Contrapiso de H° H20 con malla 15x15cm Ø5mm**"*.

Se transcribe el párrafo definitivo que reemplaza el descripto en el PETP.

"4- CONTRAPISO

4.1- Contrapiso de H° H20 con malla 15x15 cm Ø5mm.

Se cumplirá lo establecido en el Cap. IX, Art. 93 y 94 del PETG. -
El contrapiso se realizará con hormigo H20 y malla 15x15 de hierro del Ø 5mm, el espesor del mismo es de 10 cm no variando por el terreno que se deberá encontrar perfectamente nivelado. Este contrapiso se ejecutará para nivelar los ambientes proyectados ya que actualmente existen desniveles entre ambientes.
Los trabajos del ítem contrapisos se medirán en metros cúbicos (m3) de acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos.
Por debajo del contrapiso se realizará una nivelación de suelo con arena sucia cuyo espesor mínimo de 20cm.
*Los trabajos aquí mencionados se medirán por m3 y se pagarán de acuerdo a lo establecido en el **ítem 4 "Contrapiso", sub-ítem 4.1. "Contrapiso de H° H20 con malla 15x15cm Ø5mm".** siendo este precio compensación total por: limpieza y humectación de la base existente; provisión, corte y colocación de la malla electrosoldada de retracción; provisión de maderas, clavos; provisión, transporte, colado y compactación del hormigón; tareas de terminación superficial rugosa, regleado y fratasado grueso (sin alisar); tareas de curado húmedo; y todo insumo, herramienta o tarea complementaria necesaria para entregar el contrapiso terminado a total conformidad de la Inspección de Obra."*

Sin otro particular saludo a Ustedes muy atentamente.

Ing. Civil Gerardo Sasso
Jefe Dpto. Proyectos
C.A.F.E.S.G.

DEPARTAMENTO PROYECTOS CAFESG