

Concordia, 29 de noviembre de 2024

Sres. Empresa  
OFERENTES

**CIRCULAR N° 2.- SIN CONSULTA**

**Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2024**

*REMODELACIÓN ESCUELA N° 31 DOMINGUITO – 1ra. ETAPA –  
LOCALIDAD DE CHAJARI - DPTO FEDERACIÓN – PROVINCIA DE  
ENTRE RÍOS. -*

De mi consideración:

A través de la presente se realizan aclaraciones y correcciones al pliego publicado.

**9 - Contrapisos:**

**Ítem 9.2 Contrapiso de H°A° H-21.**


*Corrección: este ítem en la planilla nomencladora se computa en m3 y en el Pliego de Especificaciones técnicas Particulares habla de m2. **Para este ítem corresponde computar en m3.***

*Se aclara también que el espesor de contrapisos en veredas y patio es de 12cm.*

**13 – Carpinterías**


**Ítem 13.2 Provisión y Colocación de puerta (1.05 x 2.10)**

*Aclaración: Se adjunta plano de detalle de la abertura*

P 02 I.05	Tipo: PUERTA 1 HOJA BATIENTE	Cantidad: 1	Izq.: 1
	Ubicación: SANITARIOS DOCENTES		Der.: 0
			
NOTA: todas las medidas deberán ser verificadas en obra previo a la ejecución de las aberturas.			
Marco:	Perfilería de aluminio color BLANCO, línea HERRERO, o sup. calidad		
Hojas:	Perfilería de aluminio color BLANCO, línea HERRERO, o sup. calidad		

**Ítem 13.3 Provisión y Colocación de puerta (0.95 x 2.10)**

*Aclaración: Se adjunta plano de detalle de la abertura*

P 01 0.95	Tipo: PUERTA 1 HOJA BATIENTE	Cantidad: 1	Izq.: 0
	Ubicación: SANITARIOS DOCENTES		Der.: 1
			
NOTA: todas las medidas deberán ser verificadas en obra previo a la ejecución de las aberturas.			
Marco:	Perfilería de aluminio color BLANCO, línea HERRERO, o sup. calidad		
Hojas:	Perfilería de aluminio color BLANCO, línea HERRERO, o sup. calidad		

**Ítem 13.4 Panel de tabique sanitario en aluminio natural anodizado.**

*Aclaración: Se computó por m<sup>2</sup>, dado que no se puede determinar la dimensión exacta sin realizar el desmonte de los mismos. Deberá computarse de esa manera.*

**15 – Inst.Sanitaria****Artefactos:****Ítem 15.8 Canilla automática para mesada (0361.02) FV o sup. Calidad.****Aclaración:**

- *En el baño de discapacitados se colocará modelo FV pressmatic 0361.03a o calidad superior*
- *En los baños de mujeres y varones se colocará FV pressmatic 0372 o calidad superior*

**Desagües Pluviales****Ítem 15.11 Provisión y colocación de cañería desagüe vertical según plano, incl. grampas de fijación codo con base pintura de terminación, accesorios, etc. H°F° Ø100.****Corrección: Ítem 15.11 Provisión y colocación de cañería desagüe vertical según plano, incl. Grampas de fijación codo, accesorios, etc. PVC Ø110.**

Sin más, saludo a Ustedes muy atentamente.



Ing. Civil Gerardo Sasso  
Jefe Dpto. Proyectos  
C.A.F.E.S.G.